



DATUM	NAME	ÄNDERUNGEN
28.02.2024	ml	Lüftungsschächte ESH ergänzt, Wasseranschlüsse ESH und Umgebung ergänzt
12.04.2024	ml	Lüftungsschächte ESH im Bereich Vordraum angepasst, Backsteinwand Nasszelle ostseitiger Wohnungen auf 15cm verbreitert
19.04.2024	ml	Lichtschacht um 2cm und TH-Wand unten um 4cm verschoben (Toleranzen), Backsteinwand Wohnen West auf 15cm verbreitert
01.05.2024	ml	Rahmen-Innenüren auf Zargentypen geändert
05.06.2024	ml	Kanalisationsleitungen und Leitungsführung angepasst
15.07.2024	ml	Bordüren Lichtschacht angepasst

PLANLEGENDEN:			
	BACKSTEIN	SW SCHWELLENHÖHE	FB FERTIG BODEN
	KALKSANDSTEIN	BR BRÜSTUNGSHÖHE	RB ROH BODEN
	ORTBETON	ST STURZHÖHE	RD ROH DECKE
	ELEMENTBETON	OK OBERKANT	UKD UNTERKANT DECKE
	MÖRTEL, GIPS	UK UNTERKANT	F FERTIG
	HOLZ	AK AUSSERKANT	R ROH
	DÄMMSTOFFE	TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN.	
	NATURSTEIN	SCHWELLE, bzw. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.	
	SPERRSCHICHT		

K	KURBEL	KS	KÜHLSCHRANK	BA	BODENABLAUF
M	MOTOR / ELEKTROANTRIEB	BO	BACKOFEN	NÜ	NOTÜBERLAUF
I	LEERROHR FÜR ELEKTROANTRIEB	KH	KOCHHERD	DW	DACHWASSER
DK	DREHKOPF-FLÜGEL	MI	MIKROWELLE	TW	TERRASSENWASSER
		ST	STEAMER	FU	FALLSTRANG
		GS	GESCHIRRSPÜLER	PS	PUTZÖFFNUNG
KL	KLAPPLADEN	WM	WASCHMASCHINE	KA	KANALISATIONSANSCHLUSS
SL	SCHIEBELADEN	WT(TU)	WÄSCHETROCKNER (TUMBLER)	DW	DACHWASSERLEITUNG
LAM	LAMELLENSTÖREN	RL-WT	RAUMLÜFT-WÄSCHETROCKNER	DL	DILATATION
RAF	VERBODENAFFSTÖREN	RAD	RADIATOR	LS	LICHTSCHACHT
SO	SONNENSTÖREN (WAARESE)	HR	HANDTUCHRADIATOR		
SB	SENKRECHTSCHWELUNG (STOFF)				
BFB	BETONFENSTERBANK				
MFB	METALLFENSTERBANK				
BSW	BETON / ZEMENTSCHWELLE				
TS	TÜRSCHLÜSSER	INST	INSTALLATIONSCHACHT	PT	PANZERTÜRE
E30	BRANDSCHUTZTÜRE MIT ZULASSUNG	SAV	SANITÄRVERTEILUNG	PD	PANZERDECKEL
WLP	WASSERLOSCHPÖSTEN	BHV	BODENHEIZUNGSVERTEILUNG	NA	NOTAUSSTIEG
HF	HANDFEUERLÖSCHER	ELV	ELEKTROVERTEILUNG	FR	FRUCHTBOHRE
RWA	RAUCH- UND WÄRMEEBEGLEIT	KRL	KONTROLLIERTE RAUMLÜFTUNG	DV	ÜBERDRUCKVENTILE
NL	NOTLEUCHE			VA	VENTILATIONSAGGREGAT
				TC	TROCKENLOSETT

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Unförmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden! Alle Betonkanten, insbesondere auch bei sichtbaren Arbeitsfugen und Dillatationen, sind mit möglichst kleinen 3-Kantleisten auszuführen. Es empfehlen sich 3-Kantleisten mit einer Kantenlänge von 4-6mm und einer Nagelfähne.

OK F.B. EG = ±0.00 = 517.35 m.Ü.M. Fixpunkt = P.P. 346 = 518.95 m.Ü.M. = +1.60

2213
2213-5.5.3

Zinsli Architekten AG
Allflohstrasse 7 6252 Dagmersellen Tel 062 748 66 55 www.zinsliarchitekten.ch

Objekt: Neubau Mehrfamilienhaus mit Kleinwohnungen Heuacher, Parzelle 408, 6242 Wauwil **Datum:** 07.02.2024

Bauherrschaft / Grundeigentümer: Wohnbaugenossenschaft Wauwil, Peter Arnold **Revision:** 15.07.2024

Planungsphase: Ausführung **Erdgeschoss Mst. 1:50** **Gezeichnet:** ml

Format: 84 x 60